

๒ ผู้ใช้ไฟอินดีคาร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พานทอง- บริษัททีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น (☒) ปีกเสาคอม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- (☒) พาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศ OHGW, SAC ขนาด ๒๕,๑๘๕ ค.ม.ม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- (☐) ร้อยอนเสา ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ถอนเสาคอม่อขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☐) ร้อยอนเหล็กทางตรง(สระอา) จำนวน --- ชุด (.....) ติดตั้งเหล็กทางโค้ง(ป.ปลา) จำนวน --- ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน (☐) กฟภ.ดำเนินการ

(☒) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (☒) ปีกเสาคอม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕,๑๘๕ ค.ม.ม. จำนวน ๑.๓ เส้น จำนวน ๒๐ เมตร
- (☒) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง (D) — (F) ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟอ.พนท ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ

- (☒) จุด (D) กฟภ. ดำเนินการติดชุดคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด

- (☐) เทโคนเสาคอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลง (☐) กฟภ.ดำเนินการ

(☒) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ปีกเสาคอม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☐) ประกอบชุดคานนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน -- ชุด
- (☒) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐๐,๑๕๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑.๑ เครื่อง(ที่จุด ☐)
- (☐) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน -- เครื่อง(ที่จุด ☐)
- (☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- เควีเอ. เป็นขนาด -- เควีเอ. จำนวน -- เครื่อง(ที่จุด ☐)
- (☐) ร้อยอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน -- เครื่อง
- (☐) ---

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟภ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (☐) กฟภ.ดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๕ เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ปีกเสาคอม่อ คอ.ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☐) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม AW ขนาด ๕๐ ค.ม.ม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- (☐) ร้อยอนเสา คอ. ขนาด ๕ เมตร จำนวน -- ต้น (.....) ร้อยอนเสาคอม่อขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน --- ตัว
- (☐) ร้อยอนและพาดสายอลูมิเนียม AW ขนาด ๕๐ ค.ม.ม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง --- เมตร

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์ (☐) กฟภ.ดำเนินการ

(☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 400 โวลท์ ขนาด --- กิโลวาร์ จำนวน --- เครื่อง
- (☐) ---

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (☐) กฟภ.ดำเนินการ

- (☒) ติดตั้งเครื่องวัดแรง สูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบ ซี.ที. ขนาด ๑๕ / ๕ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด (ที่จุด (D))
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง สูง จากเดิมขนาด --- แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง สูง ขนาด --- แอมป์ จำนวน -- ชุด (ของเดิมคืนคลัง)
- (☐) ย้ายมิเตอร์ใหม่จากจุด D ย้ายมาจุด A

๒.๗ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๒๕ ค.ม.ม. จำนวน -- เส้น ระยะทาง --- เมตร
- (☐) ติดตั้งชุดควงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน --- ชุด (กฟภ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งให้)
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน -- ชุด
- (☐) ร้อยอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ค.ม.ม. จำนวน -- เส้น ระยะทาง --- เมตร

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรง	สูง	เป็นเงิน	๑๑๓,๖๒๓.๐๐	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก(กฟอ.ลงทุน๕๐%) (๒๐๕,๔๔๐.๐๐) บาท		เป็นเงิน	๑๐๒,๗๒๐.๐๐	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูงภายใน	ลงทุน ๑๐๐%	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกปรับปรุงแรงสูง		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกมือถอนแรงต่ำ		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกปรับปรุงแรงต่ำ		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกมือถอนมิเตอร์		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนก	---	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุง (๒๕๐๐ เหวีละ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอกผู้ใช้ไฟ ๕๐% (๒๐๕,๔๔๐.๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๑๐๒,๗๒๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๘,๖๕๕.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกมือถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกมือถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกมือถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกมือถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๕๐๐ เมตร	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	๒๖,๔๓๔.๐๐	บาท
- ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๑,๗๕๒.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๔๕๑,๖๔๑.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		๓๑,๕๑๕.๘๗	บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๖,๐๕๕.๘๗ บาท

(หน้าแสนสองหมื่นหกพันห้าสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเคื่องละ --- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.(บค) ๑๕๗ ๕๘

หม.บค.,หม.กส.,หม.ปป.,หม.บป.,หม.มด.,หม.บห.

อนุมัติ



(นายพนท. บุญนิต)

ชงก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พานทอง

๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

(นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ)

หม.บค.กฟอ.พานทอง

๒ มิ.ย. ๒๕๕๘