


ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - บริษัทแกรนด์ ไดมอนด์ เฮาส์ จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (☒) ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- (☐) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑, ๓ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- (☐) รันถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน --- ต้น
- (☐) รันถอนเสาดอม่อ (สัดบ) ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ต้น

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน (☒) กฟภ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔.๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑, ๕, ๒ ต้น (☒) ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑, ๕, ๒ ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑, ๓ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- (☐) ระบบจำหน่ายแรงส่งภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟภ.ชลบุรี ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- (☐) จุด  กฟภ. ดำเนินการติดตั้งคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน --- ชุด
- (☐) เทโคนเสาคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร จำนวน --- ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลงไฟฟ้า (☒) กฟภ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- ต้น (☐) ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ต้น
- (☒) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จำนวน ๒ ชุด
- (☒) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๒ เครื่อง (ที่จุด )
- (☐) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน --- เครื่อง (ที่จุด )
- (☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- เควีเอ. เป็นขนาด --- เควีเอ. จำนวน --- เครื่อง (ที่จุด )
- (☐) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน --- ชุด (.....) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน --- เครื่อง
- (☐) รันถอนชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน --- ชุด (.....) รันถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน --- เครื่อง
- หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟภ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น (☒) ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙.๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- (☒) พาดสายเมนขยายคา AW ขนาด ๙.๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๐ เมตร
- (☐) เทโคนเสาคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร จำนวน --- ต้น (.....) รันถอนเสาแรงต่ำขนาด ๘ เมตร จำนวน --- ต้น

๒.๕ แผนกแรงคาปาซิเตอร์ (☐) กฟภ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด --- กิโลวาร์ จำนวน --- เครื่อง
- (☐) ---

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☐) ติดตั้งเครื่องวัดแรง --- ระบบ ๓ เฟส --- ประกอบ ซี.ที. ขนาด --- แอมป์ จำนวน --- ชุด (ที่จุด )
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง ต่ำ จากเดิมขนาด --- แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง ต่ำ --- ขนาด --- แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)
- (☐) ---

๒.๗ แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ

- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- (☒) ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน --- ชุด (กฟภ.ให้ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาเอง กฟภ.ดำเนินการติดตั้งให้ จำนวน ๑๓ ชุด)
- (☒) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด
- (☐) ---

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๕๐% ๑๙,๖๕๖.๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๙,๘๒๘.๐๐	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกก้อนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกก้อนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนก แรงสูง(กฟอ.ลงทุน ๑๐๐%)	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนก	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงฯ (๒๕๐x๒ เควีโอละ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐ % ๑๙,๖๕๖.๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๙,๘๒๘.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายในโครงการจัดสรร	เป็นเงิน	๒๕๒,๓๕๒.๐๐	บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๕๙๒,๑๙๖.๐๐	บาท
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๓๐๐,๐๒๙.๐๐	บาท
- แผนกคาปาซิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกก้อนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกก้อนหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกก้อนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (ดวงโคมผู้ใช้ไฟจัดหาเองกฟอ.ติดตั้ง)	เป็นเงิน	๕๔,๐๖๒.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกออนไลน์	เป็นเงิน	๒๐,๐๕๓.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑,๒๗๘,๕๒๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘๙,๔๙๖.๕๐	บาท
ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๓๖๘,๐๑๖.๕๐	บาท
หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสิบหกบาทสี่สิบสตางค์	และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ	---	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.บค. ๓๓๔ / ๕๘

หม.บค., หม.กส., หม.ปป., หม.ปป.,หม.มต.,หม.บห.

อนุมัติ



(นายพนพร บุญนิธิ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พานทอง

๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘



(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

หม.บค.กฟอ.พนท.

๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘