



๒. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

ขยายเขตรบบจำหน่าย กฟอ.พานทอง- บริษัทนิลยดี เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก (กฟก.ดำเนินการ)

- (☒) ปักเสา คอ. ขนาด ๔.๑๒ เมตร จำนวน ๑.๑๐ ต้น (☒) ปักเสาทอม่อ คอ.ขนาด ๓.๕๐.๔๕๐ เมตร จำนวน ๑.๑๐ ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕, ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ๓๓๐ เมตร
- (☐) ถอนเสา ขนาด ๘.๑๒ เมตร จำนวน — ต้น (☐) รื้อถอนสาย ขนาด ๓๕ ACSR จำนวน — เมตร
- (☐) ติดตั้งเหล็กฉากทางโค้ง(ป.ปลา) จำนวน — ชุด (.....) รื้อถอนเหล็กฉากทางตรง (สระอา) จำนวน — ชุด

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน (☐) กฟก.ดำเนินการ (☒) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน — ต้น (☐) ปักเสาทอม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน — ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕, ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น จำนวน ๕ เมตร
- (☒) ระบบจำหน่ายแรงส่งภายในช่วง (B) — (C) ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟส.พนท ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟก. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ

(☒) จุด (B) กฟก. ดำเนินการติดตั้งชุดคอนคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด

(☐) เทคอนเสียนขนาด ๑๒ เมตร จำนวน — ต้น (.....) รื้อถอนเสาทอม่อขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน — ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลง (☐) กฟก.ดำเนินการ (☒) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☒) ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น (☒) ปักเสาทอม่อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- (☒) อุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด
- (☒) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑๕ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง(ที่จุด (C))
- (☐) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด — เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน — เครื่อง(ที่จุด)
- (☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด — เควีเอ. เป็นขนาด — เควีเอ. จำนวน — เครื่อง(ที่จุด)
- (☐) รื้อถอนหม้อแปลงกฟก.ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน — เครื่อง
- (☐) เปลี่ยนสายลัดหลังหม้อแปลง จำนวน — ชุด - เพิ่มสวิตช์(LT)แรงต่ำขนาด ๔๐๐ แอมป์ จำนวน — ชุด

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหามาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟก. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟก.ดำเนินการ)

- (☒) ปักเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น (☐) ปักเสาทอม่อ คอ.ขนาด — เมตร จำนวน — ต้น
- (☐) พาดสายอลูมิเนียม AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง — เมตร
- (☐) รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน — ต้น (.....) รื้อถอนสายแรงต่ำขนาด ๕๐ A, AW จำนวน ๑.๑ เส้น ระยะทาง — เมตร
- (☐) พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW แมนชวยคา จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง — เมตร

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์ (☐) กฟก.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด — กิโลวาร์ จำนวน — เครื่อง
- (☐) —

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟก.ดำเนินการ)

- (☒) ติดตั้งเครื่องวัดแรง สูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบ ซี.ที. ขนาด ๑๐ / ๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด (ที่จุด (C))
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง ต่ำ จากเดิมขนาด — แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง สูง ขนาด — แอมป์ ที่จุด ของเดิมคืนคลัง
- (☐) กฟก.ติดตั้งมิเตอร์ประธานประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ จำนวน — ชุด

๒.๗ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง — เมตร
- (☐) ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน — ชุด (กฟก.ให้ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง)
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน — ชุด
- (☐) รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง — เมตร

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรง สูง	เป็นเงิน ๗๓,๖๘๘.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๕๐ % ๓๘๐,๐๘๘ บาท)	เป็นเงิน ๑๙๐,๐๔๔.๐๐ บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วน
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๑๐๐ % --- บาท)	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก มิเตอร์ประธาน	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก แรงสูงกฟอ. ลงทุน ๑๐๐%	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน --- บาท	เบิกจากงบ ---

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุง (๓๑๕ เควี.เอ.ฯ ละ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ % ๓๘๐,๐๘๘ บาท	เป็นเงิน ๑๙๐,๐๔๔.๐๐ บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน ๒๐,๑๓๐.๐๐ บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกรื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน --- บาท
- แผนก แรงต่ำ	เป็นเงิน ๗,๕๔๖.๐๐ บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน --- บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน ๕,๔๒๔.๐๐ บาท
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน --- บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๒๐ เมตร	เป็นเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแท่นและรั้วหม้อแปลง(ค่าตรวจสอบหม้อแปลง)	เป็นเงิน --- บาท
- แผนก ฮอทไลน์	เป็นเงิน ๑๑,๖๐๙.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน	๒๖๘,๑๕๓.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๘,๗๗๐.๗๑ บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๖,๙๒๓.๗๑ บาท

(สองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) และค่าเช่าหม้อแปลงเดือนละ --- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.บค. ๑๒๐ / ๖๐

หม.บค.,หม.กส.,หม.ปป.,หม.ปป.,หม.มต.,หม.บพ.

อนุมัติ



(นายวิวัฒน์ หิรัญวงศ์)

ผชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พานท.

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

หม.บค.กฟอ.พานทอง

๑๒ มี.ย. ๒๕๖๐