



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก _____ ผบค. _____ ถึง _____ ผจก.รย
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหมอติษฐ์
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๑๕๒๐ ลว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.รย

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น
ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน).....บ้านเลขที่.....๒๘๓.....หมู่ที่.....
ถนน.....สี่ลม.....แขวง.....สี่ลม.....เขต.....บางรัก.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
ขอใช้ไฟเพื่อ.....แสงสว่างร้านสะดวกซื้อ.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๒.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่๗.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...มตพ.๓..... อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....๘.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....รายโหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง - แอร์, แสงสว่าง, ตู้แช่ อื่นๆ

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
☒ ประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด.....

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
☒ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๐๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์.....๕.....แอมป์ ประกอบบัสบาร์แรงต่ำ ขนาด.....๑๕๐/๕.....แอมป์
จำนวน.....๑.....ชุด

รื้อถอน ☐

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สาขา ตลาดหมอดิษฐ์)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				๔๐,๐๔๘.๕๕
แรงสูงภายใน				๖๐,๙๑๗.๖๙
หม้อแปลงภายใน				๒๓๕,๖๖๒.๙๖
แรงสูงภายนอก				
แรงต่ำภายนอก			๘,๔๙๒.๒๕	
มิเตอร์			๑๗,๙๗๒.-	
รื้อถอนแรงสูง				๑,๘๑๕.-
รื้อถอนหม้อแปลง				๖,๐๖๗.-
รื้อถอนแรงต่ำ			๑,๓๓๐.-	
ค่าฮอทไลน์				๑๖,๒๐๐.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๐,๐๐๐.-
หม้อแปลงภายนอก				๒๕,๒๓๙.๐๒
รวมเป็นเงิน			๒๗,๗๙๔.๒๕	๓๙๕,๙๕๐.๒๒
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๗,๗๑๖.๕๒
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๒๓,๖๖๖.๗๔

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๔๒๓,๖๖๖.๗๔.....บาท (...สี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาท เจ็ดสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท, และงบลงทุน จำนวน.....๒๗,๗๙๔.๒๕.....บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....หม้อแปลง.....
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่ รย-บค/532/58

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย.

๓ พ.ย. ๒๕๕๘

(นายอรรถพล สุขสว่าง)

ทผ.บค

๒ พ.ย. ๒๕๕๘