

ค่าใช้จ่ายงบบุผู้ใช้ไฟ นายธฤชณ กุลเดชาชนโชติ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๒๗,๕๔๓.๗๒.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๐,๐๘๘.๓๕.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๖. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๕ ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๘. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.-.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๗๕,๘๕๒.๐๗.....บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เป็นเงิน.....๕,๓๐๘.๙๔.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๘๑,๑๕๑.๐๑.....บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๕,๙๑๖.-.....บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....-.....บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๒๗,๕๔๓.๗๓.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๔๓,๔๕๙.๗๓.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบบุผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๘๑,๑๕๑.๐๑.....บาท
กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท
งบทำการ จำนวน.....-.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๔๓,๔๕๙.๗๓.....บาท


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของบผู้ใช้ไฟเป็นของบผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่บผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่บผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่บผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียด
ต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งบผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น บผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ
พลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและหนังสือของบผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



นายอรรถพร สุขสว่าง
ทพ.บค.

๑ ๘ ม.ค. ๒๕๕๙

ที่รย-บค/ ๐๑๕/๕๑.....

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธฤชณ กุลเดชาชนโชติ)

ผู้อำนวยการระดับ ๑ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

๑ ๘ ม.ค. ๒๕๕๙