



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. ถึง ผจก.รย.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย บริษัท เซาท์เทิร์นแบรนด์ จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๘๙๕๓ ลว. ๒๓ กพ. ๕๙

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผบค.รย

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ....บริษัท เซาท์เทิร์นแบรนด์ จำกัด หน้าห้างบิ๊กซี ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง.....
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส วงจรที่.....๓.....ของสถานีไฟฟ้า.....ระยอง๑.....
อยู่ห่างจากสถานี.....๑.๕.....กม.
- ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี ขนาด.....๕๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
มีนาย กิตติกร ใจสม สฟก.๕๔๓๙ ประเภทสามัญวิศวกร.....
วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
- สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพเฮ้าส์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A กฟภ.ดำเนินการ
- ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๑ ชุด
- แผนกแรงสูงภายใน จุด B กฟภ. ดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก โดยผู้ใช้ไฟเพื่อสายมาถึงจุดบีและทำการปักเสา
เคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- แผนกหม้อแปลง
- ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่องพร้อมดำเนินการเอง
- แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๓,๙๕๕.๐๙.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๓,๑๑๕.๔๐.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๖. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน..... ๕,๐๐๐.-.....บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๐.๑๐ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๘. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๖๐,๒๗๐.๔๙.....บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เป็นเงิน.....๔,๒๑๘.๙๓.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๖๔,๔๘๙.๔๒.....บาท

งบ กฟผ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๙,๓๐๖.-.....บาท
	๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....-.....บาท
	๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๑๓,๙๕๕.๑๐.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓,๒๖๑.๑๐.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๖๔,๔๘๙.๔๒.....บาท

กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๒๓,๒๖๑.๑๐.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟผ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟผ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟผ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป.,ผมต., วศก.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานรายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายกฤษณะ ชำคอง)

พชง.๗

๖ มิ.ย. ๕๙

ที่รย-บค/ 1๘7/๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอุดม เลิศรัตนกุล)

พจน.๑(ท.)/ปฏิบัติงานแทน พจก.กฟจ.รช