



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. ถึง ผจก.รย
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - นายบุญส่ง ตระหง่านศรี
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๖๑๑๔ ลว. ๑๗ มีค. ๕๙

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผบค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ...นายบุญส่ง ตระหง่านศรี.....บ้านเลขที่.....๓๒๘.....หมู่ที่.....-.....
ถนน...สุขุมวิท.....ตำบล...เชิงเนิน.....อำเภอ...เมืองระยอง.....จังหวัด...ระยอง.....
ขอใช้ไฟเพื่อ...อพาร์ทเมนต์.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่.....๘.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.....ระยอง๑..... อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....๒.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....๑.....ราย ไฟกำลัง.....๑.....ราย โหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง อพาร์ทเมนต์ จำนวน ๒๕ ห้อง.....
.....
.....
.....
.....

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
.....
.....
.....
.....

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☒ ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
☐ ปักเสาต่อม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด.....๕๐.....ต.มม. จำนวน.....๓.....สาย ระยะทาง.....๑๕.....เมตร
☒ ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด

แรงสูงภายนอก ☒ ย้ายเสาเสา คอร. ขนาด.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
☐ ปักเสาต่อม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลง ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
☐ ปักเสาต่อม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๐๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง

แรงต่ำภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ ปักเสาต่อม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์.....๕.....แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ/ ขนาด.....๒๕๐ /๕ แอมป์
จำนวน.....๓.....ชุด
.....
.....
.....
.....

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย – นายบุญส่ง ตระหง่านศรี


แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				๗,๒๐๔.๘๒
แรงสูงภายใน				๕๙,๙๘๓.๐๑
หม้อแปลงภายใน				๒๓๒,๕๖๕.๒๙
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			๑๙,๙๑๑.-	
รื้อถอนแรงสูง				๓,๗๖๕.-
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				๑๖,๒๐๐.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๑๙,๙๑๑.-	๓๒๙,๗๑๘.๑๒
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๒๓,๐๘๐.๒๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๕๒,๗๙๘.๓๙

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๓๕๒,๗๙๘.๓๙.....บาท (...สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาท สามสิบเก้าสตางค์.....) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท
งบทำการ จำนวน.....-.....บาท, และงบลงทุน จำนวน.....๑๙,๙๑๑.-.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....หม้อแปลง.....
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประเมินการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายกฤษณะ ขำคง)

พชง.๗
๑/๖๕.๖๑

ที่ รย-บค/194/๕๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายภิรมย์ หนูกระโทก)
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย.
1 รย. ๕๑