



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.รย
เลขที่ รย(บค.) วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ ฟู๊ด
เรียน ผจก.รย ผ่าน ทผ.บค.

ตามคำร้องเลขที่..๑๒๐๐๐๐๖๓๒๘๐๔ ลว. ๑๑ เม.ย.๒๕๖๐แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสุทธิ ฟู๊ด ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๑๐...ของสถานีไฟฟ้า...ระยอง๑.....อยู่ห่างจากสถานี.....๖.....กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ...๓.. เฟส ๒๒ เควี ขนาด.....๑๖๐.....เควี จำนวน.....๑.....เครื่อง
มีนาย...วีระศักดิ์ สุขะยากุล สฟก ๓๖๒๔ ประเภทสามัญวิศวกร.....
วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพเฮ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ดำเนินการ
 - ปักเสาคอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖ ต้น
 - พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทาง ๑๒๓ เมตร
๒. แผนกแรงสูงภายใน
 - กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอ.คอนกรีตตันไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด
 -
๓. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)
๔. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาดซีที เรโซ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง
๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย บบผู้ใช้ไฟ หจก.พิสุทธิ์ พืด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๐๗,๘๑๘.๘๓.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๗,๘๑๖.๑๘.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๗. ค่าหอทไลน์	เป็นเงิน..... ๑๖,๒๐๐.-.....บาท
๘. ค่าตรวจสอบแรงสูง (...๐.๐๑.. ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๙. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.-.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๑๖๙,๘๓๕.๐๑.....บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน.....๑๑,๘๘๘.๔๕.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๘๑,๗๒๓.๔๖.....บาท

งบ กฟภ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๖,๐๑๑.-.....บาท
	๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....๓๘,๑๐๖.๓๐.....บาท
	๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๑๐๗,๘๑๘.๘๓.....บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๖๑,๙๓๖.๑๓.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๘๑,๗๒๓.๔๖.....บาท

กำหนดคืนราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท

งบทำการ จำนวน.....-.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๑๖๑,๙๓๖.๑๓.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จพ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(ว่าที่ร้อยตรีจิตตดา น้อยนาช)

พชง.๔

ที่รย-บค/ 129/๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) อุดม เลิศรัตน์กุล

(นายอุดม เลิศรัตน์กุล)

ผพน.๑(ท.)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.รช

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐