



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ รย(บค.)

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟภ. รย - นายปิยะวัฒน์ จิระสกุลการณ

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผบ.บค.

ถึง ผจก.รย

วันที่

ตามคำร้องเลขที่...๑๒๐๐๐๐๖๐๒๔๓๓ ลว.๒๑ ธ.ค. ๕๕.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ...นายปิยะวัฒน์ จิระสกุลการณ เลขที่ ๗๒/๒๔ ถ.วัดโคกหิน-เขาไฟ

ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๔...ของสถานีไฟฟ้า...มตพ.๓.....

อยู่ห่างจากสถานี.....๗.....กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ...๓... เฟส ๒๒ เควี ขนาด.....๑๖๐.....เควี จำนวน.....๑.....เครื่อง

มีนาย...สุรเดช รุ่งสฤษฎะ สฟก ๓๕๒๐ ประเภทสามัญวิศวกร.....

วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ถูกด้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า

ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคว.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

-

-

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- จุด A กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก โดยใช้ไฟเพื่อสายมาถึงต้นสายแยก

- จุด B ผู้ใช้ไฟดำเนินการ ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑๖๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาดซีที เรโซ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....บาท

๒. แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๗,๒๒๓.๕๒.....บาท

๓. แผนกหม้อแปลง

เป็นเงิน.....บาท

๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง

เป็นเงิน.....บาท

๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท

๗. ค่าขอทไลน์

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท

๘. ค่าตรวจสอบแรงสูง (...๐.๐๑.. ม.)

เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.-.....บาท

๙. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก

รวมเป็นเงิน.....๖๑,๔๒๓.๕๒.....บาท

(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน.....๔,๒๙๙.๖๕.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๖๕,๗๒๓.๑๗.....บาท

๑. แผนกมิเตอร์

เป็นเงิน.....๑๗,๕๖๓.-.....บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

เป็นเงิน.....บาท

๓. แผนกแรงสูง

เป็นเงิน.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๗,๕๖๓.-.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๖๕,๗๒๓.๑๗.....บาท

กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๑๗,๕๖๓.-.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ

เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ

ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้

ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟจัดหารายละเอียด

่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบ.บ., ผบ.ต., วิศว.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ

พลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด

ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายกฤษณะ ชำคง)

พชง.๗

๑๐ มี.ค. ๕๖

ที่รย-บค./๐๐๗/๕๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) อุดม เลิศรัตนากุล

(นายอุดม เลิศรัตนากุล)

ผจก.๑(ท.)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ระยอง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐