



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พบค.

ถึง พจก.รย

เลขที่ ราย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.อส กรุ๊ป

เรียน พจก.รย ผ่าน พ.บค.

๑๖  
๗๐

ตามคำร้องเลขที่..๑๒๐๐๐๐๖๒๒๑๖ ลว. ๒ มี.ค.๒๕๖๐.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น พบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

**รายละเอียด**

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.อส กรุ๊ป จำกัด ๓๐๐/๓๙๓ หมู่๕ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง .....

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๙....ของสถานีไฟฟ้า...ระยอง๑ อยู่ห่างจากสถานี.....๑๐.....กม.

๓. ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้  
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใต้เขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ...๓... เฟส ๒๒ เครื่อง ขนาด....๑๐๐.....เครื่อง จำนวน.....๑.....เครื่อง มีนาคม...บันทิต เชื้อภักดี สพก ๒๖๕๔ ประเภทสามัญวิศวกร  
วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เนินครึ่งค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีโอลี, ครอบเข้าที่ ๓๓ เครื่อง และล้อฟ้า

ระบบ ๒๕-๒๖ เครื่อง ขนาด ๕ เครื่อง

**วิธีดำเนินการ**

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- .....
- .....

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- จุด A กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด

- จุด A - B ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

๓. แผนกหม้อแปลง

- จุด B ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เครื่องขนาด ๑๐๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง  
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาดซีที่ เรโซ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้เช่าไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอส กรุ๊ป

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....-	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๓,๖๙๓.๖๖	บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-	บาท
๔. แผนกรีอ่อนแรงสูง	เป็นเงิน.....-	บาท
๕. แผนกรีอ่อนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-	บาท
๗. ค่าซื้อท่อไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-	บาท
๘. ค่าตรวจสอบแรงสูง (...๒๐.. ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-	บาท
๙. ค่าสมบทแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.-	บาท
	รวมเป็นเงิน.....๕๑,๘๙๓.๖๖	บาท
	( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ) เป็นเงิน.....๓,๖๗๓.๕๖	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๕๕,๕๗๖.๒๒	บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๖,๐๒๖.-	บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....-	บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....-	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๖,๐๒๖.-	บาท

ในการดำเนินการตั้งกล่าวเป็นงบผู้เช่าไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๕๕,๕๗๖.๒๒ บาท  
กำหนดยืนราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ  
สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-

งบทำการ จำนวน.....-

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-

งบทำการ จำนวน.....-

และบลงทุน จำนวน.....๑๖,๐๒๖.- บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จหรือพยศินภายในที่ดินของผู้เช่าไฟเป็นของผู้เช่าไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ  
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้เช่าไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ  
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้เช่าไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้  
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายใน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เช่าไฟแต่ฝ่ายเดียว  
ทั้งนี้ก่อนปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้เช่าไฟจัดหารายละเอียด  
ทั้งๆ แล้วแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบบ., ผบมต., วศก.  
สำหรับการติดตั้งค่าป่าชีเตอร์ ซึ่งผู้เช่าไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้เช่าไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ  
พลังไฟฟ้า( PF ) ไม่ให้ต่ำกว่า ๔๕% หากครอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด  
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. ( วส. ) ๑๐๒๘ คล.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
รายละเอียดและหนังสือของผู้เช่าไฟมาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ วงศ์บุปผา)

วศก.๗

ที่รย-บค/ ๐๗๗/๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) อุดม เลิศรัตนากุล

(นายอุดม เลิศรัตนากุล)

พช.๙(ท.) รักษาราชการแทน ผจก. กฟภ. กษ

๖ ๙๐. ๖๐