



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พบค.

ถึง ผจก.ราย

เลขที่ ราย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.ราย - น.ส วรรณฯ วงศ์เกشم

เรียน ผจก.ราย ผ่าน พ.บค.

*อนุรักษ์ ภูมิปัญญา*

ตามคำร้องเลขที่..๑๒๐๐๐๐๖๔๐๕๗๓ ลว. ๑๕ พ.ค ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น พบค.ราย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

**รายละเอียด**

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ.....น.ส วรรณฯ วงศ์เกشم หมู่ ๕ ตำบลนาตาขวัญ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี.....

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...ไฟส วงจรที่...๙....ของสถานีไฟฟ้า....ราชบุรี.....

อยู่ห่างจากสถานี.....๑๐.....กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดทำอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้  
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใต้ที่ดินของผู้ใช้ไฟ

/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓....ไฟส ๒๒ เครื่ว ขนาด..๑๐๐..เครื่ว จำนวน.....๑.....เครื่อง  
มีนาคม...บันทิต เชื้อภักดี สพก. ๒๖๕๘ ประเทศาามัญวิศวกร.....  
วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เที่นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อร์ค,สายพีโอซี, ดรอฟเอ้าท์ ๓๓ เครื่ว และล่อฟ้า  
ระบบ ๒๕-๒๖ เครื่ว ขนาด ๕ เคเอ.

**วิธีดำเนินการ**

๑. แผนกแรงสูงภายนอก จุด A กฟภ.ดำเนินการ

- ปักเสาอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น.....

- .....

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- จุด A กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร์.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด

- จุด A - B ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

๓. แผนกหม้อแปลง

- จุด B ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ ไฟส ๒๒ เครื่วขนาด ๑๐๐ เครื่ว.จำนวน ๑ เครื่อง  
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต้าน ขนาดซีที เรโซ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. รือถอนเครื่องวัดแรง.....ขนาดซีที เรโซ.....แอมป์ จำนวน.....เครื่อง

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

บริษัท เอพี คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๙,๘๓๖.๗๔.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๕,๒๗๖.๘๗.....บาท
๓. แผนกห้องแม่แปลง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๔. แผนกรือคอนเรงสูง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๕. แผนกรือคอนห้องแม่แปลง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๖. ค่าเชื้อท์ไลน์	เป็นเงิน.....๑๙,๖๐๐.-.....บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (...๒๐.. ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๘. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.-.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๖๗,๓๓๓.๕๑.....บาท

( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ) เป็นเงิน.....๔,๔๗๑.๙๕.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๖๗,๗๔๔.๕๑.....บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๖,๕๒๓.-.....บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....-.....บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๙,๘๓๖.๗๔.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๒๖,๓๕๗.๗๔.....บาท

ในการดำเนินการตั้งกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๖๗,๗๔๔.๕๑.....บาท  
กำหนดยืนราคा.....๓.....เดือน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่อหน้าตามระเบียบ


สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท  
งบทำการ จำนวน.....-.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๒๖,๓๕๗.๗๔.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายใต้ที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ  
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใต้ ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ  
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้  
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว  
ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียด  
ๆ และแบบ datum แผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับ กฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบบ., ผมต., วศก.  
ฯลฯ

สำหรับการติดตั้งค่าปาชิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ  
พลังไฟฟ้า( PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หาก rob การใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด  
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จพ. ( วส. ) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๕๖


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

  
(นายอนุพงษ์ วงศ์บุปผา)

วศก.๗

- ๒ มิ.ย. ๒๕๕๖

ที่รย-บค/ ๑๘๐/๖๐ .....  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายอุดม เลิศรัตนากุล)

ผชช.๙(ท.)ปฏิบัติงานแทน พดก.กฟภ.๗.ราย

๒๕๕๖