



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.รย

เลขที่ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท นารายณ์พรีอเพอดี จำกัด

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผบค. **CA/รย ๖ กค. ๒๕๖๐**

ตามคำร้องเลขที่..๑๒๐๐๐๐๖๖๐๐๕๑ ลว.๑๗ ก.ค.๒๕๖๐...แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ..บริษัท นารายณ์พรีอเพอดี จำกัด ซอยไพบูลย์นิมิตสุข ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง.....

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๒...ของสถานีไฟฟ้า....มตพ.๓.....

อยู่ห่างจากสถานี.....๗.....กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ...๓... เฟส ๒๒ เควี ขนาด..๒๕๐..เควี จำนวน.....๑.....เครื่อง

มีนาย...สุรเดช วุ่นสะยุคะ สฟก ๓๕๒๐ ประเภทสามัญวิศวกร.....

วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพลท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า

ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

-
-

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- จุด A กฟภ.ดำเนินการทั้งหมด

- จุด A - B ประกอบคอร.คอนกรีตตันไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- จุด B ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาดซีที เรโซ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
๒. แผนกแรงสูงภายใน
๓. แผนกหม้อแปลง
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง
๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง
๗. ค่าฮอทไลน์
๘. ค่าตรวจสอบแรงสูง (...๒๐.. ม.)
๙. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....บาท
 เป็นเงิน.....๒๘,๑๐๖.๗๓.....บาท
 เป็นเงิน.....บาท
 เป็นเงิน.....บาท
 เป็นเงิน.....บาท
 เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท
 เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
 เป็นเงิน.....๒๕,๐๐๐.-.....บาท
 รวมเป็นเงิน.....๗๑,๓๐๖.๗๓.....บาท

(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน.....๔,๙๙๑.๔๗.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๗๖,๒๙๘.๒๐.....บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์
๒. แผนกแรงต่ำ
๓. แผนกแรงสูง

เป็นเงิน.....๑๖,๕๐๙.-.....บาท
 เป็นเงิน.....บาท
 เป็นเงิน.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๖,๕๐๙.-.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๗๖,๒๙๘.๒๐.....บาท
 กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
 งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๑๖,๕๐๙.-.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
 เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ
 ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
 ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว
 ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียด

ต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบ.บ., ผ.ม.ต., ว.ศ.ก.
 สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ

พลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด
 ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ว่าที่ร้อยตรีจิตตดา น้อยนาช
 พง.๔

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

ทริย-บค/.....
 ๒๘๕/๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอุดม เลิศรัตนกุล)

พจน.๙(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.รย
 ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐