



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.รย

ถึง ผจก.กฟจ.รย

เลขที่ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - อบจ.ระยอง (เพิ่มขนาดหม้อแปลง สถานีขนส่งแห่งที่๒)

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ผบ.บค. กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๐๙๒๒๓ ลว. ๒๑ ธ.ค ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบจ.ระยอง บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อใช้กับสถานีขนส่ง มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มตพ.๓ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓ กม.

๒. รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง

- แสงสว่าง
- แอร์
- อื่นๆ

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (เดิมติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง)

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

๑. บั๊กเส้า คอ. ขนาด ๑๒, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๘, ๑ ต้น

๒. พาดด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๘๐ เมตร

หม้อแปลงภายใน

ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายใน

ลดระดับสายขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร

มิเตอร์

ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (สถานีขนส่งแห่งที่ ๒)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงต่ำภายใน				๖,๙๖๒.๐๗
หม้อแปลงภายใน				๒๔๑,๐๑๖.๒๔
มิเตอร์			๑๐๑,๔๗๑.-	
แรงสูงภายใน				๔๗๔,๗๐๕.๗๖
รื้อถอนแรงสูง				๒,๔๙.๖๐
ค่าฮอทไลน์				๒๙,๐๖๒.๓๕
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๒๕,๐๐๐.-
รื้อถอนแรงต่ำ				๓๒๖.๓๐
รวมเป็นเงิน			๑๐๑,๔๗๑.-	๗๗๗,๓๒๒.๓๒
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๕๔,๔๑๒.๕๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๓๑,๗๓๔.๘๘

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๘๓๑,๗๓๔.๘๘ บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบสำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๑๐๑,๔๗๑.- บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินระบบไฟฟ้าภายในและชุดหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูงประกอบซีทีและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายอนุพงศ์ วงศ์บุปผา)
 ชผ.บค.กฟจ.รย

ที่ รย-บค/ ๐๓๗/๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟจ.รย.

๒๕ มิ.ค. ๒๕๖๒