



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.รย

เลขที่ ก ๒ รย(บค.)

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
(สาขานาตาขวัญ อ.เมือง)

ถึง ผจก.กฟจ.รย

วันที่

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ผผ.บค.กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๒๖๑๘๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด
ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ตำบล นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ขอใช้ไฟเพื่อร้านสะดวกซื้อ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒
เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ระยอง ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.

๒. รายละเอียดการใช้ไฟ

- แสงสว่าง
- แอร์
- ตู้แช่
- อื่นๆ

๓. ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

แผนกหม้อแปลง

- ย้ายหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกมิเตอร์


- ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ต.นาตาขวัญ

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				๑๙,๔๖๖.๐๗
แรงสูงภายใน				๖๗,๘๕๘.๐๘
หม้อแปลงภายใน				๗๘,๕๙๕.๐๘
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์			๑๗,๖๙๒.-	
รื้อถอนแรงต่ำ				
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน				๖,๐๕๔.๑๐
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าสหทไลน์				๓๐,๖๖๖.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๑๗,๖๙๒.-	๒๑๒,๖๓๙.๓๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๑๔,๘๘๔.๗๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๒๗,๕๒๔.๐๘

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๒๒๗,๕๒๔.๐๘ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสตางค์) กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๑๗,๖๙๒.-บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน หม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายวัชชัย เพชรศิริ)
พช.๗ ผกส ช่างงานผบค.กฟจ.รย

ที่ ก๒ รย-บค/๑๓๘/๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิกรพงษ์)

รองผู้อำนวยการงานแผน ผจก.กฟจ.รย

๑ มี.ค. ๖๓