



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.รย

ถึง กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.ระยอง - กรมทางหลวงชนบท (จุดที่ ๑๐)

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ผบ.บค. กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๘๘๙๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟจ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ กรมทางหลวงชนบท บ้านเลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอใช้ไฟเพื่อใช้กับไฟสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ระยอง ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. รายละเอียดการใช้ไฟ

- ไฟสาธารณะ

๓. ขอดัดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายนอก

- เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟภ.รย - กรมทางหลวงชนบท (จุดที่ ๑๐)


แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก หม้อแปลงภายใน มิเตอร์ รื้อถอนแรงสูง แรงต่ำภายใน ค่าฮอทไลน์ ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๓,๒๒๖.๑๐
				๑๑๕,๒๗๙.๙๙
			๘,๓๙๙.-	
				๑,๒๖๘.-
				๑๕,๘๒๐.-
				๓,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๘,๓๙๙.-	๑๓๘,๕๙๔.๐๙
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๙,๗๐๑.๕๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๘,๒๙๕.๖๘

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๑๔๘,๒๙๕.๖๘ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาท หกสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบสำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน ๘,๓๙๙.-บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินชุดหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายจิตตดา น้อยนาช)
พชง.๔ ผบค.กฟภ.รย

ที่ ก๒ รย-บค/ ๒๘๘/๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.รย.

15 พค. 63