



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.รย

ถึง กฟจ.รย

เลขที่ ก.๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย-กฟจ.รย - บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาชาวากลิง)

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ทผ.บค.กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๗๑๖๔๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟจ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาชุมชนชาวากลิง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ใช้กับร้านสะดวกซื้อ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ระยะทาง ๑ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๘ กม.

๒. รายละเอียดการใช้ไฟ แสงสว่าง แอร์ แสงสว่าง อื่นๆ

๓. ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๗ เมตร รวม ๕๑ เมตร

แรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

หม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

มิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขาชุมชนชาวกลิ้ง)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				๑๙,๔๔๘.๕๕
หม้อแปลงภายใน				๒๖๙,๗๐๗.๖๘
มิเตอร์			๑๗,๖๙๑.-	
แรงสูงภายใน				๖๕,๘๕๙.๔๓
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าฮอทไลน์				๓๐,๑๘๑.๐๐
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๐,๐๐๐.๐๐
รื้อถอนแรงสูงภายนอก				-
รวมเป็นเงิน			๑๗,๖๙๑.-	๓๙๕,๑๙๖.๖๖
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๒๗,๖๖๓.๗๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๒๒,๘๖๐.๔๓

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔๒๒,๘๖๐.๔๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทสี่สิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบสำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๑๗,๖๙๑.-บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินระบบไฟฟ้าภายในผู้ใช้ไฟและชุดหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำประกอบซีทีและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายนิติธรรม ช่างเวฬุวรรณ)
พชง.๖ ผบค.กฟจ.รย

ที่ ก๒ รย-บค/314/๖3

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพจน์ สิทธิไกรทอง)
รองผอ.ปฏิบัติการงานแทน ผจก.กฟจ.รย

๒๘ พ.ค. ๖๓