



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.๖ ช่วยปฏิบัติงาน ผบค.กฟจ.รย
เลขที่ ก๒ ราย(บค.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท สีมาเวลเนสเซนเตอร์ จำกัด
เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน หพ.บค.กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๗๕๙๗๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟจ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท สีมาเวลเนสเซนเตอร์ จำกัด ตำบลทับมา อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานไฟฟ้า ระยะ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ๔ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใต้ดินของผู้ใช้ไฟ

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เก维 ขนาด ๔๐๐ เก维/o จำนวน ๑ เครื่อง มีนายสุรเดช วุ่นสะยุค สมก.๓๔๒๐ สาขาวิชากรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอฟเอ้าท์ ๓๓ เก维 และล้อฟ้าระบบ ๒๕-๒๖ เก维 ขนาด ๕ เก维.

วิธีดำเนินการ

๑. **แผนกแรงสูงภายนอก**

- จุด A กฟภ.ดำเนินการ ปักเสากอร. ขนาด ๑๗.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. **แผนกแรงสูงภายใน**

- จุด A - B ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

- ประกอบกอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด

๓. **แผนกหม้อแปลง**

- จุด B ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เก维 ขนาด ๔๐๐ เก维/o จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. **แผนกเครื่องวัด**

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ขนาด ซีที.เรโซ ๑๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท สีมาเวลเนสเซนเตอร์ จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓๑.๒๗๐.๓๓	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๓๓.๔๑๑.๒๔	บาท
๓. ค่าอหอไฟล์	เป็นเงิน	๒๙.๑๔๑.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๓๕.๔๒๒.๓๓	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๙,๕๐๗.๕๗	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔๕.๙๒๙.๙๕	บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๘๓.๓๗๔.๐๐	บาท
----------------	----------	-----------	-----

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕.๙๒๙.๙๕ บาท กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่อไปหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุนส่วนรับ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๘๓.๓๗๔.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในของผู้ใช้ไฟ ที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีนายสุรเดช วุ่นสะยุค (สมก.๓๔๒๐) เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภัยหลัง ให้อัญเชิงความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งค้าป้าซีเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างไฟฟ้า (PF) ไม่น้อยกว่า ๘๕% หากครอบครัวใช้ไฟเดือนละค่าไฟต่ำกว่า ให้เบิกจ่ายเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ กฟภ. (วส.) ๑๒๙ ลว.๑๕ กย. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานรายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายทนงศักดิ์ โยราภิรมย์)

พช.๖ ช่วยปฏิบัติงาน ผบค. กฟจ.รย

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๖

ที่ รย-บค/๒๔/๗/๑๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชวасิต เชื้อเงิน)

ผบค. กฟจ.รย

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๖