



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วศก.๔ ผบค.กฟจ.รย

ถึง กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ผบ.บค กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๐๗๘๙ ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำกัด ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง๔ อยู่ห่างจากสถานี ๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

มีนายเอกลักษณ์ วงศ์กันทา สฟก. ๒๕๑๑๔๑ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่ที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. **แผนกแรงสูงภายนอก** จุด A กฟภ.ดำเนินการ

- ปักเสาคอนคร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. **แผนกแรงสูงภายใน**

กฟภ.ดำเนินการ

- ประกอบคอนคร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟจำนวน ๑ ชุด

จุด A - B ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

๓. **แผนกหม้อแปลง**

- จุด B ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง)

๔. **แผนกเครื่องวัด**

- ติดตั้งเครื่องวัด ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓๕,๘๓๕.๑๒	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๓๖,๖๑๖.๒๘	บาท
๓. ค่าหอไลน์	เป็นเงิน	๔๕,๕๒๐.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. ค่าทดสอบสถานีอัดประจุ	เป็นเงิน	๓๐,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๗๔,๔๗๑.๔๐	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๑๒,๒๑๓.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๘๖,๖๘๔.๔๐	บาท

งบ กฟภ.


๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๙,๑๗๒.๐๐	บาท
----------------	----------	-----------	-----

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๖,๖๘๔.๔๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๑๙,๑๗๒.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในของผู้ใช้ไฟที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีนายเอกลักษณ์ วงศ์กันทา สฟก.๒๕๑๑๔๑ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเองจะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับ กฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานรายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายภควัต ยมจินดา)

วศก.๔ ผบค. กฟจ.รย

ที่ รย-บค 309/๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรสิทธิ์ ชัยพร)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย.