



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๖ ผบค.กฟจ.รย

ถึง กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกริเกต จำกัด

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน รจก.(ท.), ผบ.บค.กฟจ.รย

(Signature)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๖๒๖๘๖ ลว. ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกริเกต จำกัด ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๔ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๖๓๐ เควีเอ เพิ่ม จำนวน ๑ เครื่อง มีนายสุรเดช วุ่นสะยุคะ สฟก ๓๕๒๐ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC , ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

จุด A กฟภ.ดำเนินการ

- ปลดเชื่อมต่อไลน์แรงสูง จำนวน ๓ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- จุด A - B ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๖๓๐ เควีเอเพิ่มจำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๓. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

บริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกริเกต จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕,๓๐๔.๐๐	บาท
๒. ค่าหอไลน์	เป็นเงิน	๒๔,๕๒๔.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๖๓,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๙๔,๘๒๘.๐๐	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๖,๖๓๗.๙๖	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐๑,๔๖๕.๙๖	บาท
งบ กฟภ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๐๑,๔๖๕.๙๖ บาท...

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๔๖๕.๙๖ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน
เมื่อรวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบ
ลงทุน จำนวน ๑๐๑,๔๖๕.๙๖ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีนายสุรเดช วุ่นสุขยะ สฟก.๓๕๒๐ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน
จึงจะดำเนินการได้

อนึ่งระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบ
แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิด
จ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้าง
ว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับ กฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น
ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บ
เงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้า
งานรายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายทงศักดิ์ โยธาภิรมย์)
พช.ระดับ ๖ ผบค.กฟภ.รย

ที่ ก๒ รย-บค. 508/๖๖

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชวลิต เกื้อเงิน)

รอง ผอ. กฟภ. รย. ผบค.กฟภ.รย.

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖