



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๗ ผบค.กฟจ.รย

ถึง กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ผผ.บค.กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๒๙๗๙๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอ
ขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟจ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต.เชิงเนิน อําเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๔ อยู่ห่างจากสถานี ๔ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑,๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่องมีนายสิทธิโชค ยาที สฟก.๖๓๘๕ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสต์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - จุด A กฟภ.ดำเนินการ
 - ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๒. แผนกแรงสูงภายใน
 - จุด A - B กฟภ.ดำเนินการ
 - ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้นและต่อไลน์แรงสูงผู้ใช้ไฟจำนวน ๑ ชุด
 - พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
 - จุด B - C ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง
๓. แผนกหม้อแปลง
 - จุด C ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑,๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)
๔. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งเครื่องวัด ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๗๕/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๘,๘๒๐.๒๙	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๗๕,๕๗๑.๖๗	บาท
๓. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๔๕,๔๘๓.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๙๑,๘๗๔.๙๖	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๒๗,๔๓๑.๒๕	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๑๙,๓๐๖.๒๑	บาท

งบ กฟผ.


๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๒๓,๕๑๕.๐๐	บาท
----------------	----------	------------	-----

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๓๐๖.๒๑ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๑๒๓,๕๑๕.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมี นายสิทธิโชค ยาที สฟก.๖๓๘๕ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟผ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟผ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟ ต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟผ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว. ๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายรัชชัย เพชรศิริ)

พช.๗ ผบค.กฟผ.รย

ที่ ก๒ รย-บค ๒๖๐/๖๗

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชวลิต เชื้อเงิน)

รชก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.รย

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗