



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟภ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.มตพ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริ แลนด์

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000394053 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก.กฟภ.มตพ. ผ่าน ชกจ.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริ แลนด์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริ แลนด์ เลขที่ 28/59 ถ.ราษฎร์บำรุง ตำบล ห้วยโป่ง
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง ใช้ในการ ที่ดินจัดสรร
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 45 (ซอยสิริพร) ต.มาบตาพุด เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลต์ ขนาด 0 เควีเอ.
จำนวน 0 เครื่อง PSC 33-007491-250 KVA เฟส A = 174 110mv, B = 190 110mv, C = 118 110mv
4. ผู้ใช้ไฟขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. หม้อแปลงภายนอก

- เปลี่ยนสายลัดหม้อแปลงจากขนาด 50 ตร.มม.เป็นขนาด 95 ตร.มม.จำนวน 1 วงจร

2. ไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย อลูมิเนียม(ดับ) ขนาด 25 ตร.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 190 เมตร

3. แรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 11 ต้น
- พาดสาย อลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 185 เมตร
- พาดสาย อลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสาย อลูมิเนียมขนาด 95 ตร.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าและกราวด์แรงต่ำ จำนวน 2 ชุด

เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	0	เควีเอ.*(100)	-	บาท
รวมเงิน			-	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. หม้อแปลงภายนอก	2,484.02	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	187,475.06	บาท
3. รื้อถอนแรงต่ำ	844.00	บาท
4. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	5,000.00	บาท
รวมเงิน	185,803.08	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. ไฟสาธารณะภายใน	19,264.78	บาท
รวมเงิน	19,264.78	บาท

รวมเงินทั้งสิ้น	205,067.86	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	14,354.75	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	219,422.61	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 219,422.61 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
 ใบเสร็จเลขที่ E294985802030007 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
 หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.กฟภ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 74/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

จาก (ข) วิชาการแทน ผจก.กฟภ.มท

6 ธพ 2558