



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟภ.มตพ.

เลขที่ ๖๖๖๖๖

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.มตพ.

นางจำปี แซ่ทัง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๘๕๕๕ ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางจำปี แซ่ทัง

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางจำปี แซ่ทัง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๖๕/๘๒ ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด 20 > เควีเอ PEA ๕๒-๖๘๐๖ ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. ๕๓ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- รื้อถอนสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๓๕ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง - เมตร
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๑	ชุด		

๒. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งสายลิดแรงต่ำ	ขนาด ๑๘๕ ตร.มม.	จำนวน	-	ชุด
-----------------------	-----------------	-------	---	-----

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๐,๓๕๕.๕๔ บาท

๒. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ

บาท

๑๐,๓๕๕.๕๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๗๒๔.๘๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๑,๐๘๐.๔๓ บาท

ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน ๑๑,๐๘๐.๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.กฟฟ.มตพ.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) 186/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายพนพล ไสสอาด
ชม.บค.กฟฟ.มตพ.

๗ เม.ย ๒๕๕๘