



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท คาซ่า วิลล์(ระยอง 2553)จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000425739 ลว. 28 พฤษภาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ขกจ.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท คาซ่า วิลล์(ระยอง 2553)จำกัด
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท คาซ่า วิลล์(ระยอง 2553)จำกัด เลขที่ 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขต สาทร กรุงเทพมหานคร ใช้ในการ ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองน้ำเย็น ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 5 ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ.
จำนวน 1 เครื่อง (ชั่วคราว เช้าหม้อแปลงไฟฟ้า)
4. ผู้ใช้ไฟขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แรงสูงภายนอก 50%
 - ปักเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 0 ต้น
2. แรงสูงภายใน
 - ปักเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น
 - พาดสาย อลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 10 เมตร
3. หม้อแปลงภายใน
 - ปักเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 0 ต้น
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ระบบ 22,000-400/230V ขนาด 50 เควีเอ.
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (หม้อแปลงเช่ากฟภ.)
4. ไฟฟ้าสาธารณะ
 - พาดสาย อลูมิเนียม(ดับ) ขนาด 25 ตร.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
5. แรงต่ำภายนอก
 - รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 6 ต้น (คืนผู้ใช้ไฟ)
 - รื้อถอนสาย อลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
(นำกลับมาใช้งาน)
 - รื้อถอนสาย อลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
(นำกลับมาใช้งาน)
5. มิเตอร์
 - ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 30(100) แอมป์ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

ลง 01/1/59

เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	0	เควีเอ.*(100)	-	บาท
รวมเงิน			-	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แรงสูงภายใน	45,258.71	บาท
2. หม้อแปลงภายใน	61,469.04	บาท
3. รื้อถอนหม้อแปลง	5,604.30	บาท
4. ค่าบริการชอไลน์	14,950.50	บาท
5. ค่าต่อไฟ มิเตอร์ แรงสูง	4,500.00	บาท
6. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์ แรงสูง	-	บาท
7. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	5,000.00	บาท
รวมเงิน	126,782.55	บาท

รวมเงินทั้งสิ้น	126,782.55	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,874.78	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	135,657.33	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 135,657.33 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E294985805280005 ลว. 28 พฤษภาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.2มตพ.(บค) 228/2558
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรพล สุขสว่าง)
ช.บ. (พ) รักษาการแทน ผอ.ก.ภ.บ.ม.ค.
8 ธ.ค. 2558

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด