



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

วิทยาลัย สาพัชชังระยอง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000451878 ลว. 18 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก วิทยาลัย สาพัชชังระยอง
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ วิทยาลัย สาพัชชังระยอง อ.สุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง ใช้ในการ วิทยาลัยการอาชีพ
ตั้งอยู่ที่ ถนน สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 500 เครือเอ.
จำนวน 1 เครื่อง (เพิ่มขนาด จาก 250 เครือเอ.) (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการเอง)
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
เลขที่ (สฟก.3624) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

- ปักเสาคร.	ขนาด	12.00	เมตร	จำนวน	0	ต้น
- ปักเสาคร.	ขนาด	12.20	เมตร	จำนวน	0	ต้น
- พาดสาย	เคเบิลอากาศ	ขนาด	50	ตร.มม.	3	เส้น ระยะทาง 0 เมตร

2. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสาคร.	ขนาด	12.00	เมตร	จำนวน	0	ต้น
- พาดสาย	เคเบิลอากาศ	ขนาด	50	ตร.มม.	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร

3. แผนกหม้อแปลง

- ปักเสาคร.	ขนาด	12.00	เมตร	จำนวน	0	ต้น
- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส	4 สาย	22,000-400/230V	ขนาด	250	เครื่อเอ.	จำนวน 1 เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส	4 สาย	22,000-400/230V	ขนาด	500	เครื่อเอ.	จำนวน 1 เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง)

4. แผนกเครื่องวัด

- รื้อถอนมิเตอร์ประกอบ ซีทีแรงสูง เรโซ 20/5 แอมป์ จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีทีแรงสูง เรโซ 30/5 แอมป์ จำนวน 2 ชุด

11/10/58

น.ส.ก.ป. 3

เงินลงทุน

กฟภ.ลงทุน

1. รื้อถอนมิเตอร์	4,799.00	บาท
2. มิเตอร์	97,683.00	บาท
รวมเงิน	102,482.00	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง 250 เครือเอ.*(100)	25,000.00	บาท
2. ค่าขอทไลน์	-	บาท
3. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	2,000.00	บาท
4. ค่าต่อไฟมิเตอร์ แรงต่ำ	-	บาท
5. ค่าตรวจสอบมิเตอร์ แรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	27,000.00	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงสูงภายนอก		บาท
2. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แผนกแรงสูงภายใน	-	บาท
2. แผนกหม้อแปลงภายใน	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	-	บาท
2. % ลดกำไร	-	%
3. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
4. กำไรสุทธิ	-	บาท

รวมเงิน	27,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,890.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,890.00	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 28,890.00 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแบบและแผนผังมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E2949858080520007 ลว. 20 สิงหาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.กฟภ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๕๙๖/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุช สุขสว่าง)

ชงก.(พ) วิศวกรรมการหม่ ผชก.กฟภ.มตพ