



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท เติมลิบ พลังงาน จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000418405 ลว. 30 เมษายน 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เติมลิบ พลังงาน จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ บริษัท เติมลิบ พลังงาน จำกัด เลขที่ 544/4 ม.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ประกอบกิจการ บิมน้ำมัน

สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ 544/4 ม.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 6 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 1 กม.

3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 315 เควีเอจำนวน 1 เครื่อง เดิมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 800 เควีเอจำนวน 1 เครื่อง คงเหลือติดตั้งทั้งสิ้น 315 เควีเอ

4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายพิศลย์ การะยะ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก.3707) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลง

1.1 ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 315 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

2. แผนกเครื่องวัด

2.1 รี้ออนมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 20/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

2.2 ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด 10/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. รี้ออนมิเตอร์	4,799.00 บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
2. มิเตอร์	96,906.00 บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	101,705.00 บาท	

ทอณณปณว ๑.

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	0	เควีเอ.*(200)	-	บาท
2. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน			2,000.00	บาท
รวมเงิน			2,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			140.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,140.00	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 2,140.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กำหนดยืมราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว ใบเสร็จเลขที่ E295005810070005 ลว. 7 ต.ค. 2558

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟฟ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ชผ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 461/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ชจก.(ท) รย.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- 5 พ.ย. 2558