



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายสุชาติ ฐิติรัตน์สานนท์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000486169 ลว. 26 พฤศจิกายน 2558

โทร.แจ้งแล้ว 9/12/64

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

9:42

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุชาติ ฐิติรัตน์สานนท์ แจ้งความ  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยใช้บงกองทุนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาไฟตก นั้น  
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

### รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุชาติ ฐิติรัตน์สานนท์ เลขที่ 417/5 ถ.ราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
ใช้ในการ อาคารพาณิชย์  
ตั้งอยู่ที่ ถ.วัดมบาตพุด ต.มบาตพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 ของสถานีไฟฟ้า มบาตพุด 3  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ PEA 37 - 014873 ติดตั้งที่ ถ.วัดมบาตพุด  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 249 แอมป์ เฟส บี. 307 แอมป์ เฟส ซี. 294 แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลท์ปลายสาย 225 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

### วิธีดำเนินการ

#### แผนกแรงต่ำ

- |                                   |                |        |         |         |
|-----------------------------------|----------------|--------|---------|---------|
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด   | 50 ตร.มม จำนวน | 1 เส้น | ระยะทาง | 60 เมตร |
| - พาดสายเมนสายเคเบิลหุ้มฉนวน ขนาด | 50 ตร.มม จำนวน | 4 เส้น | ระยะทาง | 30 เมตร |

เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายคิดจาก กฟฟ. มีรายละเอียดดังนี้

#### ระบบจำหน่ายแรงสูง

1. แผนกแรงสูงภายนอก 50%

- บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. แรงต่ำภายนอก     | 17,779.51 บาท |
| รวมเงินทั้งสิ้น     | 17,779.51 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  | 1,244.57 บาท  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 19,024.08 บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 19,024.08 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบสี่บาทแปดสตางค์)  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย  
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๖๖๕/๒๕๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพนพล ไสอาด)

ชผ.บค.

240

(นายภาณุ ศิริรัตน์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

1-3 S.A. 2558