



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

คำนวณ = A 5 แล้ว

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท เนินพยอม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000499700 ลว. 21 มกราคม 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท เนินพยอม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เนินพยอม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 310 ซ.ลาดพร้าว 107(ติสสมโชค) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใช้ในการ ที่ดินจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ถนนเนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 5 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลต์ ขนาด 160 / เครื่อ. จำนวน 1 เครื่อง
4. ผู้ใช้ไฟขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แร่งสูงภายนอก (50%)
 - ปักเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 0 ต้น
 - พาดสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
2. แร่งสูงภายนอก
 - ปักเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 10 ต้น
 - ปักเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 0 ต้น
 - พาดสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 270 เมตร
3. หม้อแปลงภายนอก
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ระบบ 22,000-400/230V ขนาด 160 / เครื่อ. จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
4. ไฟฟ้าสาธารณะ
 - พาดสาย อลูมิเนียม(ดับ) ขนาด 25 ตร.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 860 เมตร
5. แร่งต่ำภายนอก
 - ปักเสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 30 ต้น
 - พาดสาย อลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 850 เมตร
 - พาดสาย อลูมิเนียมชายคา ขนาด 50 ตร.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 50 เมตร
 - ท่คอนกรีตโคนเสา จำนวน 11 ชุด
 - ติดตั้งชุดล่อฟ้าและกราวด์แรงต่ำ จำนวน 5 ชุด

เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	160	เควีเอ.*(100)	16,000.00	บาท
รวมเงิน			16,000.00	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แรงสูงภายนอก(50%)			-	บาท
2. แรงสูงภายนอก			299,088.82	บาท
3. หม้อแปลงภายนอก			291,115.94	บาท
4. แรงต่ำภายนอก			384,934.53	บาท
5. ค่าฮอทไลน์			14,950.50	บาท
6. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ			5,000.00	บาท
รวมเงิน			985,089.79	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. รื้อถอนหม้อแปลงภายใน			-	บาท
2. ไฟสาธารณะภายใน			51,062.41	บาท
รวมเงิน			51,062.41	บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 1,052,152.20 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 73,650.65 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,125,802.85 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 1,125,802.85 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสองบาทแปดสิบบห้าสตางค์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E295005809210006 ลว. 21 กันยายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
 หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนตล ไสสอาด)

ชม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 106 / 2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายภาณุ ศิริรัตน์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

11 ก.พ. 2559