



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

40 1  
แจ้งแล้ว  
4/6/69

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - น.ส.สุนันทา เมืองศิริ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๗๖๙๑ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.สุนันทา เมืองศิริ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

## รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.สุนันทา เมืองศิริ ๓๓/๘ ม.๓ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านหนองน้ำเย็น ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มายตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๓-๐๑๒๑๔๒ ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๖๐ แอมป์ เฟส บี. ๓๘ แอมป์ เฟส ซี. ๙๑ แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลง  
วัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ จุด
- ติดตั้งล่อฟ้ากราวด์แรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร้อยถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๗๘,๙๓๗.๒๙ บาท

๗๘,๙๓๗.๒๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๕๒๕.๖๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๔,๔๖๒.๙๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๔,๔๖๒.๙๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผอ.กฟฟ.มตพ.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๓๘๒/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายภานุ ศรีสัน)

ผอ.กฟฟ.มาบตาพุด

๓ พ.ค. ๒๕๕๙