



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

น.ส.จรัญญา ด้วงผึ้ง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000628399 ลว. 27 มีนาคม 2560

ปิดแล้ว วันที่ 28

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.จรัญญา ด้วงผึ้ง
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.จรัญญา ด้วงผึ้ง 192/5 ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ อาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ ซอย 5 เหนือ ถนนสาย 36 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะยง 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 49-005290 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 106 แอมป์ เฟส บี. 84 แอมป์ เฟส ซี. 180 แอมป์
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น
- รื้อถอนเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 16 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งกล่องฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้		
	ระบบจำหน่ายภายนอก		
1. ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	1,105.00	บาท	
2. แรงต่ำภายนอก	19,840.94	บาท	
3. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	5,000.00	บาท	
	15,945.94	บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,116.22	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,062.16	บาท	

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 17,062.16 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบสองบาทสิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 2๐๐/๖๑๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)
รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๕.4 เม.ย. 2560