



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

68771 11/07/2559
28/9/59

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. น.ส.เสาวลักษณ์ สนั่นดัง
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000570669 ลว. 8 กันยายน 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.เสาวลักษณ์ สนั่นดัง แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.เสาวลักษณ์ สนั่นดัง เลขที่ 4 หมู่ที่ 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ใช้ใน บ้านเลขที่- ตั้งอยู่ที่ ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 10 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 24-006972 ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. 104 แอมป์ เฟส บี. 106 แอมป์ เฟส ซี. 133 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | 9.00 เมตร | จำนวน | 1 ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 เส้น ระยะทาง 106 เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | 1 ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | 1 ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	22,168.77 บาท
	22,168.77 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,551.81 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>23,720.58 บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 23,720.58 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว




(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ศ.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๖๖๐/๒๕๖๑.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

28 มี.ค. 2559