



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.2 มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ภัคศรีณย์ โฮม9999 จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000574512 ลว. 19 กันยายน 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ตามที่ ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องจาก บริษัท ภัคศรีณย์ โฮม9999 จำกัด ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บ้านจัดสรร โครงการบ้านภัคศรีณย์ ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง นั้น

ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- 1 ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ภัคศรีณย์ โฮม9999 จำกัด อยู่บ้านเลขที่ 7/468 หมู่ที่ 3 ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
- 2 สถานที่ขอใช้ไฟ บ้านจัดสรร โครงการบ้านภัคศรีณย์ ตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรประชา ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
- 3 รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 6 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
- 4 บ้านจัดสรร โครงการบ้านภัคศรีณย์ มีบ้านในโครงการฯ ทั้งหมด 15 หลัง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 บ้านเดี่ยวจำนวน	0	หลัง	เฉลี่ยโหลด หลัง ละ	0	แอมป์	รวม	0
กิโลวัตต์	รวม	0	เควีเอ.				
4.2 ทาวน์เฮาส์จำนวน	15	หลัง	เฉลี่ยโหลด หลัง ละ	5	แอมป์	รวม	14.025
กิโลวัตต์	รวม	16.5	เควีเอ.				
4.3 อาคารพาณิชย์	0	หลัง	เฉลี่ยโหลด หลัง ละ	0	แอมป์	รวม	0
กิโลวัตต์	รวม	0	เควีเอ.				

5 การพิจารณาติดตั้งหม้อแปลงในโครงการ เห็นควรให้หม้อแปลงจ่ายโหลดได้ไม่เกิน 80 % ของขนาดหม้อแปลงตามหลักเกณฑ์ และจากการประเมินโหลดดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้ใช้ร่วมกับหม้อแปลงเดิมระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ. ได้

6 สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2

7 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำ

1.1	ปักเสา คอร. ขนาด	9 เมตร	จำนวน	12 ต้น				
1.2	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด	50 ต.มม.	จำนวน	2 เส้น	ระยะทาง	250 ม.		
1.3	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด	50 ต.มม.	จำนวน	4 เส้น	ระยะทาง	140 ม.		
1.4	พาดสายอลูมิเนียมเมนสายคาขนาด	50 ต.มม.	จำนวน	4 เส้น	ระยะทาง	0 ม.		
1.5	เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	4 ต้น					

2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

2.1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด	25 ต.มม.	จำนวน	1 เส้น	ระยะทาง	40 ม.		
-----	-------------------------------	----------	-------	--------	---------	-------	--	--

เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำภายนอก		123,930.42 บาท
รวมเงิน		123,930.42 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ		5,252.90 บาท
2. รวมเงิน		129,183.32 บาท
3. หักค่าสำรวจออกแบบ	จำนวน	5,000.00 บาท
		124,183.32 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		8,692.83 บาท
รวมเป็นเงิน		132,876.15 บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ซึ่งหากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ. คำนวนโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม 16.50 เควีเอ. และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหม้อแปลง ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประमाणการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน และหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟภ.มตพ.

ที่ มตพ.(บค.)/ 753 / 2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รอง(ท) รช.แทน ผกก.กฟภ.มตพ.