



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

11 ธันวาคม 2560

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางณัฐชานันท์ เอกสไตรม

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๖๐๒๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางณัฐชานันท์ เอกสไตรม แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางณัฐชานันท์ เอกสไตรม ๑๗๒ หมู่ ๓ ต.กรำ อ.แก่ง จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนหัวน้ำตกซอย ๑๒/๑ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๔๕-๐๒๒๑๒๓ ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๘๓ แอมป์ เฟส บี. ๒๘ แอมป์ เฟส ซี. ๘๐ แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๔	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๔๔ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	๑ ชุด			
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๑ ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-			ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รีดถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๓๖,๖๘๕.๑๘ บาท

๓๖,๖๘๕.๑๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๕๖๗.๙๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๙,๒๕๓.๑๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙,๒๕๓.๑๔ บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๖๒๕/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๘ ส.ก. ๒๕๖๐