



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นางสุนี เกื้อทองมาก
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๘๕๒๑ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสุนี เกื้อทองมาก
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสุนี เกื้อทองมาก เลขที่ ๔๐ ถ.ยมจินดา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ ใน บ้าน ตั้งอยู่ที่ ถ.มาบตาพุด-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ PEA ๔๗-๐๐๓๔๒๗ ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. ๖๓ แอมป์ เฟส บี. ๘๒ แอมป์ เฟส ซี. ๑๐๒ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๑๖ เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘,๕๖๗.๙๘ บาท

๘,๕๖๗.๙๘ บาท

๕๙๙.๗๖ บาท

๙,๑๖๗.๗๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙,๑๖๗.๗๔ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนํ้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ชม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ปฏิบัติงานแทน หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๙๐๘๔๕๕๓๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐