



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

๒๖๖๓

11/10/60
27/10/60

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายอนุพงษ์ กอสมพันธ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๙๑๕๗๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอนุพงษ์ กอสมพันธ์ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนุพงษ์ กอสมพันธ์ ๒๐/๗ ม.๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านกระเจตล่างซอย ๔ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๔๕-๐๓๔๑๑๕ ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. ๑๔๖ แอมป์ เฟส บี. ๙๙ แอมป์ เฟส ซี. ๒๓ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๓ ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๑ ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๔ ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๑๕๐,๔๖๒.๒๙ บาท

๑๕๐,๔๖๒.๒๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๐,๕๓๒.๓๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๖๐,๙๙๔.๖๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๐,๙๙๔.๖๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ก.กฟ.ม.บ.ต.พ.ต.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๘๙๓/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.ก.กฟ.ม.บ.ต.พ.ต.

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐