

๒๖๒๗๕

แจ้งผล 23/01/61



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
 เลขที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/ วันที่
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายสาธิช แก้วกุลthal
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๐๗๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ตามที่ ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องจาก นายสาธิช แก้วกุลthal
 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตำบล มหาช่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นั้น
 ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ๑ ผู้ขอใช้ไฟ นายสาธิช แก้วกุลthal ๓๖/๑๗ หมู่ ๕ ตำบล มหาช่า
 อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง
- ๒ สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนกรุงเทพ-รพช. หนองตะพาน ตำบล มหาช่า
 อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง
- ๓ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (เกล็ดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- ๔ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๑ เฟส ๑๖๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง. วัดโหลดได้ หม้อแปลงได้ เฟสเอ. - แอมป์ เฟสบี. - แอมป์ เฟสซี. - แอมป์ หม้อแปลงรับโหลดเพิ่มได้อีก - เครื่อง.
- ๕ สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี ๒
- ๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๑๖๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ๓๐ เครื่อง.
 จำนวน ๑ เครื่อง (ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒. แผนกแรงตัว

๒.๑ ปั๊กเสากอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๙	ตัน
๒.๒ ปั๊กเสากอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑	ตัน
๒.๓ พาดสายอลูมิเนียมขนาด		๕๐ ต.ม.m.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง

๔๐๐ เมตร

๓. แผนกไฟสาธารณะภายใน

๓.๑ พาดสายอลูมิเนียม(ดับ)ขนาด	๒๕ ต.ม.m.	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง
-------------------------------	-----------	-------	---	--------------

เมตร

เงินลงทุน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้
ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก (๓๐ เค维.อ.* ๑๐๐)	<u>๓,๐๐๐.๐๐</u> บาท
รวมเงิน	<u>๓,๐๐๐.๐๐</u> บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าบริการ HotLine กระเข้าติดKV(ไม่พัก)	๑๙,๓๓๕.๗๕ บาท
๒. ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๖๕,๒๗๒.๔๘ บาท
๓. ค่าก่อสร้างแผนกแรงตัวภายนอก	๑๗๑,๙๑๑.๔๒ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	- บาท
รวมเงิน	<u>๒๕๔,๓๑๙.๖๕</u> บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๑๙,๐๘๒.๓๘</u> บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๒๗๖,๔๐๒.๐๓</u> บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสองบาทสามสตางค์)	

กำหนดยืนยาน ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของกฟภ. ซึ่งหากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มเติม นอกเหนือจากการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ. คำนวนโหลดเพิ่มจากที่คำนวนไว้เดิม ๓๐ เค维.อ. และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหม้อแปลง ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ทั้งนี้ราคากลางที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบและก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน และหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ก.๒ มตพ.(บค.)/_____ / _____
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผบ.บค.กฟฟ.มตพ.

(นายสำรอง สุขสว่าง)
ราช.(ท) ราช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
๒๘ ๘.๕. ๒๕๖๑