



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๗/๑๔๘๔๗ ลว.

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา เลขที่ ๑๔๒ อาคารทุแปซิฟิคเพลส ชั้น ๒๗
ห้อง ๒๗๐๒ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ ที่พักคนงาน
ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสแรงที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงชั่วคราว)
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายสรารุท พุทธิพิพัฒนา ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๒๓๙) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน - ต้น
 ๒. แผนกแรงสูงภายใน
 - ติดตั้งหัวเสาต่อไลน์แยก(BA) จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
- (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)
๓. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. มิเตอร์ ๙๔,๗๙๑.๐๐ บาท
- รวมเงิน ๙๔,๗๙๑.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าต่อไฟ มต.LT๓P๓W&AWITHCT HT.	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	- บาท
๔. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๖๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๕๐,๖๑๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	- บาท
รวมเงิน	- บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๒,๓๒๔.๕๗ บาท
รวมเงิน	๑๒,๓๒๔.๕๗ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๖๙๗.๓๗ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๓,๖๙๗.๓๗ บาท
รวมเงิน	๖๖,๖๓๗.๖๙ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๖๖๔.๖๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๑,๓๐๒.๓๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๑,๓๐๒.๓๓ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสองบาทสามสิบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E๕๙๒๔๕๖๑๐๑๒๓๐๐๒๐ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


นายวีรศักดิ์ บุญดี
ทพ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๗๘/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
- ๑ ก.พ. ๒๕๖๑