



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

11จก.112 4/6/61

ร.ว. 61

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บจก.ดีแทค ไตรเน็ต (RYG0466-U21)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000747633 ลว. 25 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บจก.ดีแทค ไตรเน็ต (RYG0466-U21) แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ จก.ดีแทค ไตรเน็ต (RYG0466-U2 319 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ใช้ในการ สถานีทวนสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองหว่า-ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 6 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 315 เควีเอ PEA 37-005048 ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. 0 แอมป์ เฟส บี. 0 แอมป์ เฟส ซี. 0 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก


1. ร้อยถอนแรงต่ำ	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	7,377.98	บาท
	7,377.98	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	516.46	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>7,894.44</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 7,894.44 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ทผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 472 / ๖๕๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสำรอง สุขสว่าง)
รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒๔ ส.ย. ๒๕๖๑