



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

หน้า ๑๑๑๑๑๑

DB
Doing Business

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท ซี.เจ. เพรส กรุป จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๖๙๐๔๐ ลว.

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ซี.เจ. เพรส กรุป จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซี.เจ. เพรส กรุป จำกัด เลขที่ ๓๙๓ อาคาร๓๙๓ สีส้ม ชั้นที่ ๕-๖ ถ.สีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประกอบกิจการ ร้านค้าปลีก ตั้งอยู่ที่ ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๗ (โหลตสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายฉนิศร ชูสว่าง ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๔๘๓๗) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | |
|--|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| - ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาทางตรงท้าวแขน(SP AL) | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA) | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE) | จำนวน | ๑ | ชุด |

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- | | | | |
|----------------------------|-------|---|-----|
| - ติดตั้งหัวเสาต่อไลน์เดิม | จำนวน | ๑ | ชุด |
|----------------------------|-------|---|-----|

๓. แผนกหม้อแปลง

- | |
|---|
| - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง |
|---|
- (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- | | | | |
|--|-------|---|-----|
| - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ | จำนวน | ๑ | ชุด |
|--|-------|---|-----|

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๓,๔๓๕.๐๐ บาท
------------	--------------

๒. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	๓๕,๓๓๒.๓๔ บาท
--------------------------	---------------

รวมเงิน	๓๘,๗๖๗.๓๔ บาท
---------	---------------

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๓P๔W๓๐(๑๐๐)A.	๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบ มต.LT๓P๔W๓๐(๑๐๐)A.	๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๐๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๓๐,๗๑๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	๓๕,๓๓๒.๓๓ บาท
รวมเงิน	๓๕,๓๓๒.๓๓ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๓,๖๑๔.๕๗ บาท
รวมเงิน	๑๓,๖๑๔.๕๗ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๐๘๔.๓๗ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๔,๐๘๔.๓๗ บาท
รวมเงิน	๘๓,๗๔๗.๐๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๘๖๒.๒๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๙,๖๐๙.๓๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๙,๖๐๙.๓๑ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E๕๘๘๐๔๖๑๐๘๐๗๐๐๐๑ ลว. ๗ ส.ค. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายวิรัชศักดิ์ บุญดี

ทพ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๗๖๓ /๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๙ ส.ค. ๒๕๖๑