



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๒.๐.๖๒

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท อีเอ ไบโอบี อินโนเวชั่น จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๘๑๒๖๖๔ ลว.

๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท อีเอ ไบโอบี อินโนเวชั่น จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท อีเอ ไบโอบี อินโนเวชั่น จำกัด ๘๙ อาคาร เอไอเอ แอปปีตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๖ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ ก่อสร้างโรงงาน
ตั้งอยู่ที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๑ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงชั่วคราว)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง โดยให้การไฟฟ้าเป็นผู้ติดตั้ง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น	
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง	๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA)	จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE)	จำนวน	๑	ชุด	

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น	
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง	๑๕ เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์เดิม	จำนวน	๑	ชุด	

๓. แผนกหม้อแปลง

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น	
- ติดตั้งชุดนั่งร้านหม้อแปลง	จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด		๑,๐๐๐	เควีเอ	จำนวน ๑ เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง โดยให้ การไฟฟ้า เป็นผู้ติดตั้ง)

๓. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด	๓๐/๕	แอมป์	จำนวน	๑	ชุด
--	------	-------	-------	---	-----

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์

๙๗,๒๗๖.๐๐ บาท

รวมเงิน

๙๗,๒๗๖.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าต่อไฟ มต.HT๓P๓W๕AWITHCT HT.	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบ มต.HT๓P๓W๕AWITHCT HT.	- บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	- บาท
๔. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	- บาท
๕. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๖๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๔๘,๖๑๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๔๙,๒๑๘.๑๕ บาท
รวมเงิน	๔๙,๒๑๘.๑๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๓๗,๒๒๙.๓๗ บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๑๒๓,๓๑๑.๓๖ บาท
รวมเงิน	๑๖๐,๕๔๐.๗๓ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓๕,๘๓๑.๐๘ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๓๕,๘๓๑.๐๘ บาท
รวมเงิน	๒๙๔,๒๐๕.๗๑ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๐,๕๙๔.๔๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๔,๘๐๐.๑๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๑๔,๘๐๐.๑๑ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E๕๙๒๔๕๖๒๐๑๐๙๐๐๑๑ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


นายวีรศักดิ์ บุญดี
ทพ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๔๘/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒