



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๖๖ จอสูง

ต่อโรงกลึง

๑๖.๕๑๐๗

25.02.2019

๑พ. 62

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๘๒๒๙๖๒

ลว.

๑๑

กุมภาพันธ์

๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก

บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เลขที่ ๑ ถนนสีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ ประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๘/๑ ถ.โอ-๘ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๑

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

(หม้อแปลงถาวร)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายบุญเลิศ อึ้งอร่ามถาวร ซึ่งได้

รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง

(เลขทะเบียน สฟก.๒๕๑๔) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางตรง จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร

- ติดตั้งชุดหัวเสาช่วยติดตั้งมิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งหัวเสาต่อไลน์แยกท้าวแขน(BA AL) จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๓๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์ ๙๖,๖๕๓.๐๐ บาท

๒. แรงสูงภายนอก ๑๑,๓๑๘.๐๐

รวมเงิน

๑๐๗,๙๗๑.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ มต.HT๓P๓W๕AWITHCT HT.	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบ มต.HT๓P๓W๕AWITHCT HT.	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	๑๒,๖๑๓.๐๐ บาท
๖. ค่าขอทไลน์	๑๘,๐๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๑๗๗,๖๒๘.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๑๑,๓๑๘.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑๑,๓๑๘.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๔๐,๓๕๓.๐๐ บาท
รวมเงิน	๔๐,๓๕๓.๐๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๑๒,๑๐๖.๐๐ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๑๒,๑๐๖.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒๔๑,๔๐๕.๗๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๖,๘๙๘.๔๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๕๘,๓๐๔.๑๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๕๘,๓๐๔.๑๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่บาทสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น

เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E๕๙๒๔๕๖๑๐๖๒๑๐๐๒๔ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม

ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ

ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้

อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ

กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย

หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายพนพล ไสอาด

ชม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ปฏิบัติงานแทน ทน.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๑๗๓/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวตรี สาคะรัง)

รจก.(บ) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒