

๖๖๘๙๙

แจ้งที่ 418162



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๑๐๗๑๘ ลว.

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๓๑๓ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น ๒๔ แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ประกอบกิจการ ร้านค้า
ตั้งอยู่ที่ ถ.เนินพะยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)

๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA AL)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงสูง	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งชุดต่อสายดิน	จำนวน	-	ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงสูง	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดต่อสายดิน	จำนวน	๑	ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ ๑๐๐	เควีเอ	จำนวน ๑ เครื่อง
---	--------	-----------------

(การไฟฟ้าจัดหาและติดตั้ง)

๔. แผนกเครื่องวัด

เงินลงทุน	- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด	
	ในส่วนของ กฟฟ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้	
๑. มิเตอร์		๑๔,๑๘๓.๐๐ บาท
๒. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)		๑๐,๑๙๖.๐๐ บาท
รวมเงิน		๒๔,๓๗๙.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๓P๔W๕AWITHCT LT.	๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบ มต.LT๓P๔W๕AWITHCT LT.	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	- บาท
๕. หักค่าสำรวจและออกแบบ	- บาท
๖. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๐๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๓๘,๕๑๕.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	๑๐,๑๙๕.๙๐ บาท
รวมเงิน	๑๐,๑๙๕.๙๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายใน	๓๘,๙๗๒.๓๐ บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	๑๓๓,๕๓๕.๒๖ บาท
รวมเงิน	๑๗๒,๕๐๗.๕๖ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓๘,๓๙๙.๐๐ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๓๘,๓๙๙.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒๕๙,๖๑๘.๒๑ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๘,๑๗๓.๒๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗๗,๗๙๑.๔๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๗๗,๗๙๑.๔๘ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด ### เป็นของ กฟฟ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายพดล ไสอาด

ชม.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๒๓๓๓/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุชาติ ไชยจรรย์วัฒน์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด 28 ก.พ. 2562