

แนวคำ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก ผบค.มตพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๓๗๓๑๐

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
วันที่
นางอรรทัย พรหมบุบผา
ลว. ๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก
ประสงค์ขอขยายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-
รายละเอียด

นางอรรทัย พรหมบุบผา
แจ้งความ

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางอรรทัย พรหมบุบผา เลขที่ ๔/๑ ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

ใช้ใน ศาลาประชาคม ตั้งอยู่ที่ - ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๒-๐๐๕๕๖
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๙๑ แอมป์ เฟส บี. ๘๓ แอมป์ เฟส ซี. ๓๖ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------|---------|------|------------|------|
| - ปรับปรุงรื้อถอน ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน ๒ | ต้น | | |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ | ตร.มม. | จำนวน ๒ | เส้น | ระยะทาง ๓๕ | เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ | ตร.มม. | จำนวน ๔ | เส้น | ระยะทาง - | เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน - | | | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน - | | | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	-	บาท
๒. แผนกไฟสาธารณะ	-	บาท
	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๙,๗๖๓.๘๐	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
	๑๙,๗๖๓.๘๐	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	-	บาท
๒. กำไรสุทธิ	๑๙,๗๖๓.๘๐	บาท
รวมเงิน	๑๙,๗๖๓.๘๐	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๓๘๓.๔๗	บาท
	๒๑,๑๔๗.๒๗	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๑๔๗.๒๗ บาท สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)
หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๓๘๓/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.