



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

แอมป์

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๕๖๙๓

ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัด แจ้งความ

ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัด ๒๐๘ ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

ใช้ใน บ้านพักคนงาน ตั้งอยู่ที่ - ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๕-๐๐๖๙๐๗ ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๓๕ แอมป์ บี. ๕๐ แอมป์ ซี. ๓๙ แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๖ ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๕๖ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน ๒ ชุด | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน ๓ ชุด | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑.แผนกหม้อแปลง	๒,๐๑๖.๓๐ บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	๑๐๐,๖๒๓.๕๘ บาท
๓.รื้อถอนแรงต่ำ	๑๑๔.๐๐
	๑๐๒,๗๕๓.๘๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๑๙๒.๗๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๐๙,๙๔๖.๖๕ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๙,๙๔๖.๖๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นาย นพดล ไสสอาด)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๐๖/๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นาย จิระศักดิ์ มาศกสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.
๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒