



แจ้งเรื่อง แจ้งแล้ว 12/6/62

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ธนิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๔๐๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ตามที่ ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องจาก บริษัท ธนิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ขอย้ายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บ้านจัดสรรโครงการ ๓๖๕ BIZ PARK ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัดระยอง นั้น

ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ๑ ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ธนิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๔
ตำบล หับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
- ๒ สถานที่ขอใช้ไฟ บ้านจัดสรรโครงการ ๓๖๕ BIZ PAR ตั้งอยู่บริเวณ ถนนตากวน-หาดทรายทอง
ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
- ๓ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานี
ไฟฟ้า มาบตาพุด ๔ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- ๔ บ้านจัดสรรโครงการ ๓๖๕ BIZ PARK มีบ้านในโครงการฯ ทั้งหมด ๒๓ หลัง ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

๔.๑ บ้านเดี่ยว๑ชั้นจำน	๐	หลัง	เฉลี่ยโหลด	หลัง ละ	๕	แอมป์	รวม	๐
กิโลวัตต์	รวม	๐	เควีเอ.					
๔.๒ บ้านแฝด๑ชั้นจำน	๐	หลัง	เฉลี่ยโหลด	หลัง ละ	๕	แอมป์	รวม	๐
กิโลวัตต์	รวม	๐	เควีเอ.					
๔.๓ บ้านแถว๑ชั้นจำน	๐	หลัง	เฉลี่ยโหลด	หลัง ละ	๕	แอมป์	รวม	๐
กิโลวัตต์	รวม	๐	เควีเอ.					
๔.๔ บ้านแถว๓ชั้นจำน	๒๓	หลัง	เฉลี่ยโหลด	หลัง ละ	๓๐	แอมป์	รวม	๑๒๙
กิโลวัตต์	รวม	๑๕๒	เควีเอ.					

- ๕ การพิจารณาติดตั้งหม้อแปลงในโครงการ เห็นควรให้หม้อแปลงจ่ายโหลดได้ไม่เกิน ๘๐ % ของ
ขนาดหม้อแปลงตามหลักเกณฑ์ และจากการประเมินโหลดดังกล่าวข้างต้น ต้องติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส
๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง ๐ เควีเอ.จำนวน
๐ เครื่อง (หม้อแปลงทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๖ สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี ๒
- ๗ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%
 - ๑.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๐ ต้น
 - ๑.๒ พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๐ เส้น
 - ระยะทาง ๐ เมตร
 - ๑.๓ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๐ ชุด
๒. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ๒.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - ๒.๒ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒ เมตร จำนวน ๐ ต้น
 - ๒.๓ พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น
 - ระยะทาง ๖ เมตร
 - ๒.๔ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น
๓. แผนกหม้อแปลง
 - ๓.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๐ ต้น
 - ๓.๒ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ๒๕๐ เควีเอ.
 - จำนวน ๑ เครื่อง ๐ เควีเอ.จำนวน ๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ทรัพย์สิน กฟภ.)
๔. แผนกแรงต่ำ
 - ๔.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
 - ๔.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
 - ๔.๓ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร
 - ๔.๔ พาดสายอลูมิเนียม เบนชายคา ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๖ เมตร
 - ๔.๕ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น
๕. แผนกไฟสาธารณะ
 - ๕.๑ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร

เงินลงทุน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้
ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก (๘๒๐ เควีเอ.* ๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%	- บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	๔๖,๕๒๙.๓๑ บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	๑๘๙,๖๓๓.๕๐ บาท
๔. แผนกแรงต่ำ	๑๑๓,๒๑๖.๗๒ บาท
๕. ค่าฮอทไลน์	<u>๒๘,๑๑๐.๗๕ บาท</u>
รวมเงิน	<u>๓๗๗,๔๙๐.๒๘ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกไฟสาธารณะ	๕,๗๒๗.๐๒ บาท
๒. รวมเงิน	<u>๔๐๘,๒๑๗.๓๐ บาท</u>
๓. หักค่าสำรวจออกแบบ	จำนวน - บาท
	<u>๔๐๘,๒๑๗.๓๐ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๒๘,๕๗๕.๒๑ บาท</u>
รวมเป็นเงิน	<u>๔๓๖,๗๙๒.๕๑ บาท</u>

(สี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ซึ่งหากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ๑๕๑.๘๐ เควีเอ. และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหม้อแปลง ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน และหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

หม.บค.กฟพ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/๖๕๐/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟพ.มาบตาพุด