



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บ.มาบข่า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๘๕๒๗๐๙ ลว. ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บ.มาบข่า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

## รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ บ.มาบข่า เซอร์วิส แอนด์ ซัพ ๑๑๕/๑๒ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.ตรงข้ามวัดมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๖-๐๐๘๘๘๔ ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๕๕ แอมป์ เฟส บี. ๕๘ แอมป์ เฟส ซี. ๑๙ แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง - เมตร

### ๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น  
- ร้อยอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)  
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  
- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  
- ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด  
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด  
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๔ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๙๐,๗๘๐.๗๔ บาท

๙๐,๗๘๐.๗๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖,๓๕๔.๖๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙๗,๑๓๕.๓๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๗,๑๓๕.๓๙ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๖๗๐/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.  
- 5 มิ.ย. 2562