



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

SaiThit.hanasee @ styrolution.co
ID: noon-noon15

จาก ผบค.มตพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๗๖๑๔

ถึง กฟฟ.มตพ.
วันที่
บริษัทอินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ลว. ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัทอินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัทอินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๔/๒ ถ.ไอ ๘ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

ประกอบกิจการ ลานจอดรถ ตั้งอยู่ที่ ถ.ไอ ๘ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๘ (โหนดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐

จำนวน ๑ เครื่อง กฟภ.จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการติดตั้ง

๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.)	จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสา แขน SPACER บนคอนเดี่ยว	จำนวน	-	ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ติดตั้งสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย(DE)	จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก(BA)AL	จำนวน	๑	ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๒๓๐ โวลต์ขนาด	๓๐	เควีเอ	จำนวน ๑ เครื่อง
---	----	--------	-----------------

(กฟภ.จัดหาและติดตั้ง)

๔. แผนกเครื่องวัด

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ	เรโซ ๑๐๐/๕ แอมป์	จำนวน ๑ ชุด
------------------------------------	------------------	-------------

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๑,๗๗๖.๐๐ บาท
------------	--------------

รวมเงิน	๑,๗๗๖.๐๐ บาท
---------	--------------

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	-	บาท
๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT			๒,๕๐๐.๐๐	บาท
๒. หักค่าสำรวจและออกแบบ			-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าฮอทไลน์			๑๗,๘๓๕.๗๕	บาท
รวมเงิน			๑๕,๓๓๕.๗๕	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก			-	บาท
รวมเงิน			-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน			๓๖,๑๖๒.๙๑	บาท
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน			๖๑,๖๖๕.๗๐	บาท
รวมเงิน			๙๗,๘๒๘.๖๑	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๒๓,๑๘๒.๐๑	บาท
๒. กำไรสุทธิ			๒๓,๑๘๒.๐๑	บาท
รวมเงิน			๑๓๖,๓๔๖.๓๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๙,๕๔๔.๒๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๕,๘๙๐.๖๒	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๕,๘๙๐.๖๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว

เสร็จเลขที่ E๕๙๒๔๕๖๒๐๖๒๔๐๐๑๘ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

นายพนพล ไสสอาด

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๔๕๐/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

- ๒ ก.ย. ๒๕๖๒