



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๙๑๑๔๐๗

ลว.

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

๑๙ ธันวาคม

๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ ๑ อย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐
ประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑ อย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอเพิ่มจำนวน ๑ เครื่อง
หม้อแปลงเดิมรวม ๘๐๐ เควีเอ รวมติดตั้ง ๑,๘๐๐ เควีเอ (หม้อแปลงถาวร)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายไพณัติ เพชรโรจน์ ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน วพก.๔๑๗) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงส่งภายใน

- ติดตั้งชุดต่อไลน์แยก(BA) จำนวน - ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

๓. แผนกเครื่องวัด

- รี้ออนมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. รี้ออนมิเตอร์ ๔,๘๐๘.๐๐ บาท

๒. มิเตอร์ ๙๘,๗๒๔.๐๐ บาท

รวมเงิน ๑๐๓,๕๓๒.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิติดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑,๐๐๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน			๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว			-	บาท
๔. ค่าตรวจสอบ มต.LT๓P๔W๕AWITHCT HT.			๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าขอท่อน			๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน			๑๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน			-	บาท
รวมเงิน			-	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			-	บาท
๒. กำไรสุทธิ			๐.๐๐	บาท
รวมเงิน			๑๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๘,๑๙๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๕,๑๙๐.๐๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๕,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E๕๘๘๐๔๖๒๑๒๑๙๐๐๐๓ ลว.๑๙ ธ.ค.๒๕๖๒

ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น
ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี
"ละอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม
หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายพนพล ไสสอาด

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๕๕๖/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาตกลิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

20 ธ.ค. 2562