



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายสุชาติ ม่วงแกมใหม่

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๓๕๗๕ ลว. ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุชาติ ม่วงแกมใหม่ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายสุชาติ ม่วงแกมใหม่ ๑๕๔/๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๓๕-๐๑๖๐๖๕ ติดตั้งที่ วัดโหนดใต้ เฟส เอ. ๘๑ แอมป์ เฟส บี. ๖๗ แอมป์ เฟส ซี. ๖๐ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๓,๓๓๔.๗๔ บาท

๓,๓๓๔.๗๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒๓๓.๔๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓,๕๖๘.๑๗ บาท

ผู้ให้ฟองทุนเป็นเงิน ๓,๕๖๘.๑๗ บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๔๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายพนพล ไสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๐๔/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๓