



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟพ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๔๑๑๔

ถึง กฟพ.มตพ.

วันที่

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟพ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ๒๔๐/๖๔-๖๗ อาคารโยธยาทาวเวอร์ ชั้น ๒๖
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ใช้ใน WIFI ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ หนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๑๕ เควีเอ PEA ๕๐-๐๐๕๒๘๐ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๖๗ แอมป์ เฟส บี. ๒๓๙ แอมป์ เฟส ซี. ๑๖๑ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเพิ่ม เฟส B,C | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมชายคา | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน - | ชุด |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน - | ชุด |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๔,๗๘๕.๔๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑Pl๒W ๕(๑๕) A	๑๐๐.๐๐ บาท
	๔,๘๘๕.๔๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๔๑.๙๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕,๒๒๗.๓๘ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๒๒๗.๓๘ บาท (ห้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายพนพล ไสสอาด)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๖/๒๕๖๖
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสำรอง สุขสว่าง)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
๙ มี.ค. ๒๕๖๓