



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท เร็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๒๘๙๐๒ ถว.

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เร็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท เร็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ๙/๒๒๒-๒๒๔ อาคารยูเอเอ็น ทาวเวอร์ ถ.รามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ ที่เก็บสินค้า
ตั้งอยู่ที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๕ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๖๓๐ เควีเอจำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
๔. ผู้ใช้ไฟให้การไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๖๓๐ เควีเอจำนวน ๑ เครื่อง(Turnkey)
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก
- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน - ต้น
๒. แผนกแรงสูงภายใน
- ติดตั้งชุดหัวเสาต่อไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๖๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(การไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาและติดตั้ง(Turnkey))

๓. แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงสูง	๒๑,๙๙๒.๐๐ บาท
๒. มิเตอร์	๙๗,๙๙๗.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑๑๙,๙๘๙.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง (๖๓๐kVA x ๑๐๐)	๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบ มต.HT๓P๓W๕AWITHCT HT.	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าขอทไลน์	๑๘,๖๑๕.๗๕ บาท
๔. หักค่าสำรวจและออกแบบ(๕๐๐เควีโอ Turnkey)	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๙๑,๖๑๕.๗๕ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	- บาท
รวมเงิน	<u>- บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๖,๐๘๒.๒๐ บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	- บาท
รวมเงิน	<u>๑๖,๐๘๒.๒๐ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๘๒๔.๖๖ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๔,๘๒๔.๖๖ บาท
รวมเงิน	๑๑๒,๕๒๒.๖๑ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๘๗๖.๕๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๒๐,๓๙๙.๑๙ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๐,๓๙๙.๑๙ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว ใบเสร็จเลขที่ E๘๐๗๗๖๓๐๓๑๐๐๐๖ ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายพนพล ใสสะอาด

ทผ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๒๖๐/๒๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

13 มี.ค. 2563